

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Кафедра проектирования и технологии строительства

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Андрийчук Н.Д.

(подпись)

« 25 »

февраля

20 25 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«Исполнительская практика»

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей
«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие
автомобильных дорог»

Разработчик (разработчики):

старший преподаватель

(подпись)

Бегей А. А.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры проектирования и
технологии строительства от « 24 » февраля 20 25 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой
проектирования и технологии
строительства

(подпись)

Засько В. В.

Луганск
2025 г.

**Комплект оценочных материалов
по дисциплине Исполнительская практика**

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Укрепление откосов земляного полотна от размывного действия воды осуществляется:

- А) ж/б покрытиями и габионами
- Б) засевом травой и дерновкой
- В) кустарнико-древесной защитой

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-3; ОПК-3;

2. Предусмотренная проектом толщина защитного слоя бетона при установке арматуры обеспечивается применением

- А) закладных деталей
- Б) пластмассовых фиксаторов
- В) направляющих шаблонов
- Г) стальных фиксаторов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-3, ОПК-3;

3. Важнейшими частями ППР являются

- А) разрешение на строительство объекта
- Б) календарные и строительные генпланы
- В) задание на проектирование объекта
- Г) сводная ведомость объемов работ

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ОПК-8

4. Каждый новый слой бетонной смеси в опалубку следует укладывать

А) после разравнивания и уплотнения предыдущего до начала его схватывания

Б) до разравнивания и уплотнения предыдущего и до начала его схватывания

В) после разравнивания и уплотнения предыдущего и после начала его схватывания

Г) после разравнивания и уплотнения предыдущего независимо от сроков его схватывания

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 ОПК-8;

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между грузами и применяемыми для их строповки приспособлениями:

1)	Пачка стержней арматуры	А)	Четырехветвевой строп
2)	Контейнер с кирпичом	Б)	Один двухветвевой и два кольцевых стропа
3)	Поворотная бадья	В)	Двухветвевой строп

Правильный ответ:

1	2	3
Б	А	В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ОПК-8;

2. Установите соответствие

1)	Заказчик	А)	Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является организация строительства и реализация проекта в целом в интересах застройщика
2)	Инвестор	Б)	Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является финансирование проекта или инвестиционной программы с целью получения прибыли на инвестируемый капитал
3)	Проектировщик	В)	Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является проведение проектных и изыскательских работ, необходимых для создания проектно-сметной документации
4)	Подрядчик	Г)	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемому с заказчиками

Правильный ответ:

1	2	3	4
Б	А	В	Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность операций процесса разработки грунта:

А) резание грунта и заполнение ковша

Б) поворот экскаватора вокруг оси к месту выгрузки

В) подъем ковша с грунтом
Г) опускание ковша и подача его в исходное положение для резания
грунта

Д) выгрузка грунта из ковша
Е) обратный поворот экскаватора в забой

Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Укажите последовательность операций при забивке свай:

А) перемещение сваебойной установки к месту погружения сваи

Б) установка сваи в проектное положение

В) подтаскивание и подъем сваи

Г) установка копра и его приведение в рабочее положение

Д) измерение погружения сваи и ее динамическое испытание

Е) забивка сваи

Правильный ответ: А, Г, В, Б, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Укажите последовательность операций процесса разработки грунта:

А) резание грунта и заполнение ковша

Б) поворот экскаватора вокруг оси к месту выгрузки

В) подъем ковша с грунтом

Г) опускание ковша и подача его в исходное положение для резания
грунта

Д) выгрузка грунта из ковша

Е) обратный поворот экскаватора в забой

Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Внутренний контроль качества строительства подразделяется на входной, операционный и _____

Правильный ответ: приемочный

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Для исключения образования плоскостей скольжения, грунт в насыпь при отрицательных температурах укладывают строго _____ слоями

Правильный ответ: горизонтальными

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Расчет по условию сдвигаустойчивости выполняют для грунта земляного _____

Правильный ответ: полотно

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Наименьшее возвышение поверхности дороги над расчетным уровнем грунтовых вод зависит от _____

Правильный ответ: типа грунта, грунта, грунтов, типов грунтов

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Зона сцепления старого бетона с новым, которая перед укладкой последнего должна быть зачищена от наплывов и цементной пленки до обнажения крупного заполнителя, называется _____

Правильный ответ: рабочим швом / рабочий шов

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Предельный срок службы, в течение которого здания и сооружения сохраняют эксплуатационные качества на заданном проектном уровне в соответствии с нормативными сроками службы, называется _____

Правильный ответ: долговечность / долговечностью

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении первой производственной исполнительской практики

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;
- количество слайдов презентации – не менее десяти;
- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

– оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении первой производственной исполнительской практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении первой производственной исполнительской практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: УК-3; ОПК-3; ОПК-8; ПК-3

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по «Исполнительской практике» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной образовательной программы по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки специалистов, по указанному направлению.

Председатель учебно-методической
комиссии института строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства



Ремень В. И.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)